

# 設 計 書

学校法人木村学園 しらさぎセントラル保育園新築工事

施工箇所： 河内郡上三川町大字上三川 地内

## 工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
建築工事	新築	m <sup>2</sup>	229.14	木造平屋建
電気設備	新築			
機械設備	新築			
付帯工事				地盤改良工事、外構工事

(その1)

予 算 額	円	設 計 金 額	円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	---	---------	---

### 工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
I. 直接工事費				
II. 共通仮設費				
純工事費				
III. 現場管理費				
工事原価				
IV. 一般管理費等				
1. 一般管理費等				
2. 契約保証費				
計				
合 計				
工 事 価 格				
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
設 計 金 額				

設 計 用 紙

(甲)

名	称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
I	直接工事費				
1	建築工事				
2	電気設備工事				
3	機械設備工事				
4	付帯工事				
合	計				

設 計 用 紙 (甲)

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
1 建築工事				
(1) 直接仮設工事				
(2) 土工事				
(3) コンクリート工事				
(4) 鉄筋工事				
(5) 躯体木工事				
(6) 防水工事				
(7) 屋根工事				
(8) 金属工事				
(9) 左官工事				
(10) タイル・石工事				
(11) 木工事				
(12) 外壁工事				
(13) 金属製建具工事				

設 計 用 紙 (甲)

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
(14) 木製建具工事				
(15) 内装工事				
(16) 塗装工事				
(17) 雑工事				
(18) ピロティ（園庭庇）工事				
合 計				

設 計 用 紙 (甲)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)直接仮設工事						
遣り方	木造 材工共	267	m <sup>2</sup>			
墨出し	木造 手間のみ	229	m <sup>2</sup>			
養生	木造 材工共	229	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	木造 手間のみ	229	m <sup>2</sup>			
外部足場 くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600 高さ20m未満 掛払い手間 共用1日賃料 基本料 修理費含む	417	m <sup>2</sup>			
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間 共用1日賃料 基本料 修理費含む	84.1	m			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 12.5m以上	91.4	m <sup>2</sup>			
脚立足場	4m以下	138	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防炎I類 掛払い手間	417	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行方式)	建枠600	417	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部脚立足場)	平屋建	138	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部棚足場) (手すり先行方式)		91.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全手すり)	くさび緊結式足場用	84.1	m			
計						

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)土工事						
根切り(すきとり含む)	深さ250~450 積込み共	82.1	m <sup>3</sup>			
床付け		271	m <sup>3</sup>			
防湿シート敷	ポリエチレンフィルム厚み0.15mm	235	m <sup>2</sup>			
埋め戻し	発生土	11.5	m <sup>3</sup>			
残土処分	運搬費含む	70.6	m <sup>3</sup>			
碎石地業 基礎 土間	切込碎石	40.6	m <sup>3</sup>			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) コンクリート工事						
普通型枠	捨てコン止め枠 H=90	186	m			
普通型枠 基礎部/土間		170	m <sup>2</sup>			
捨てコンクリート	Fc=18N/mm <sup>2</sup>	1.5	m <sup>3</sup>			
コンクリート 基礎/土間	Fc=21N/mm <sup>2</sup>	29.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設	21.9	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ圧送	基礎部	1.0	回			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設	31.4	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ圧送	土間	1.0	回			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	170	m <sup>2</sup>			
増打ちコンクリート	Fc=18N/mm <sup>2</sup>	1.5	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	人力打設	1.5	m <sup>3</sup>			
計						



名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(4) 鉄筋工事						
鉄 筋	D10 JIS G3112:SD295A (所要数量)	0.4	t			
鉄 筋	D13 JIS G3112:SD295A (所要数量)	3.7	t			
鉄筋加工組立		4.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30 k m程度	4.1	t			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5) 躯体木工事						
土台	桧特KD J A S 長さ4000、厚120、巾120	54.0	本			
	桧特KD J A S 長さ3000、厚120、巾120	7.0	本			
大引	桧特KD J A S 長さ4000、厚105、巾105	92.0	本			
	桧特KD J A S 長さ3000、厚105、巾105	1.0	本			
管柱	杉KD特 J A S 長さ4000、厚120、巾120	41.0	本			
	杉KD特 J A S 長さ3000、厚120、巾120	59.0	本			
特殊柱	杉KD特 J A S 長さ3000、厚120、巾120	1.0	本			
化粧柱	桧特KD J A S 長さ3000、厚120、巾120	5.0	本			
軒桁・梁桁・枕梁	赤松集成 E W105 長さ5000、厚120、巾390	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾390	2.0	本			
	長さ6000、厚120、巾360	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾360	1.0	本			
	長さ3000、厚120、巾360	1.0	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒桁・梁桁・枕梁	赤松集成 E W105 長さ6000、厚120、巾330	4.0	本			
	長さ5000、厚120、巾330	1.0	本			
	長さ3000、厚120、巾330	1.0	本			
	長さ5000、厚120、巾300	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾300	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾270	4.0	本			
米松KD J A S	長さ4000、厚120、巾240	1.0	本			
	長さ3000、厚120、巾240	1.0	本			
	長さ6000、厚120、巾210	1.0	本			
	長さ5000、厚120、巾210	2.0	本			
	長さ4000、厚120、巾210	2.0	本			
	長さ3000、厚120、巾210	3.0	本			
	長さ4000、厚120、巾180	7.0	本			
	長さ3000、厚120、巾180	2.0	本			
	長さ6000、厚120、巾150	1.0	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒桁・梁桁・枕梁	米松KD J A S 長さ4000、厚120、巾150	31.0	本			
	長さ3000、厚120、巾150	4.0	本			
	長さ4000、厚120、巾120	13.0	本			
	長さ3000、厚120、巾120	1.0	本			
	長さ4000、厚90、巾90	12.0	本			
	長さ3000、厚90、巾90	1.0	本			
	米松化粧 J A S 長さ6000、厚120、巾210	2.0	本			
	長さ3000、厚120、巾210	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾120	1.0	本			
	長さ3000、厚120、巾120	1.0	本			
登り梁	赤松集成 E W105 長さ6000、厚120、巾390	6.0	本			
隅木	杉KD特 J A S 長さ4000、厚90、巾90	4.0	本			
母屋	杉KD特 J A S 長さ4000、厚120、巾180	4.0	本			
	長さ3000、厚120、巾180	1.0	本			
	長さ4000、厚120、巾120	4.0	本			
	長さ3000、厚120、巾120	1.0	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
母屋	杉KD特 J A S 長さ4000、厚105、巾105	41.0	本			
	長さ3000、厚105、巾105	2.0	本			
	米松KD J A S 長さ4000、厚120、巾180	4.0	本			
	長さ3000、厚120、巾180	1.0	本			
小屋束	杉KD特 J A S 長さ4000、厚120、巾120	10.0	本			
	長さ3000、厚120、巾120	26.0	本			
	長さ3000、厚105、巾105	12.0	本			
火打ち	米松KD J A S 長さ3000、厚90、巾90	2.0	本			
	米松KD化粧 J A S 長さ3000、厚90、巾90	4.0	本			
間柱	杉KD特 J A S 長さ4000、厚120、巾45	9.0	本			
	長さ3000、厚120、巾45	103.0	本			
	長さ4000、厚120、巾30	24.0	本			
	長さ3000、厚120、巾30	204.0	本			
小計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレカット加工費		69.1	坪			
ポーチ・テラス		5.7	坪			
化粧梁サンダー仕上げ		0.47	m <sup>3</sup>			
化粧柱仕上げ		5	本			
斜材・登り梁加工	90～120	17.0	本			
斜材・登り梁加工	120～150	3.0	本			
斜材・登り梁加工	210～240	3.0	本			
斜材・登り梁加工	360	1.0	本			
斜材・登り梁加工	390	6.0	本			
床合板加工		191.0	枚			
床合板	28*910*1820	144.0	枚			
床合板	24*910*1820	47.0	枚			
金物費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						
合計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6) 防水工事	材工共					
FRP防水 2P	平面部	98.2	m <sup>2</sup>			
FRP防水 2P	外周部立上り	47.8	m <sup>2</sup>			
FRP防水 2P	建物側立上り	29.7	m <sup>2</sup>			
タテ型FRPドレン	φ50	17.0	箇所			
脱気筒		6.0	箇所			
オーバーフロー		10.0	箇所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7) 屋根及び樋工事	材工共					
(幼児室)						
屋根 洋瓦葺き	栄四郎瓦、カパラスKS40同等品	149	m <sup>2</sup>			
ルーフィング工事	改質アスファルトルーフィング (ゴムアスルーフィング)	149	m <sup>2</sup>			
木摺・瓦棧打工事	瓦棧30*15 (防腐加工処理済)	149	m <sup>2</sup>			
軒部	L字釘、3ヶ所止め	22.2	m			
袖部		17.8	m			
片棟工事	7寸丸片流れ冠	16.7	m			
片棟止め工事	7寸丸片流れ冠止	2.0	箇所			
軒先水切板金工事	GL鋼板0.35mm	16.7	m			
軒先メンド工事	プラスチックメンド	16.7	m			
運搬諸経費		1	式			
(事務棟)						
屋根 洋瓦葺き	栄四郎瓦、カパラスKS40同等品	32.1	m <sup>2</sup>			
ルーフィング工事	改質アスファルトルーフィング (ゴムアスルーフィング)	32.1	m <sup>2</sup>			
木摺・瓦棧打工事	瓦棧30*15 (防腐加工処理済)	32.1	m <sup>2</sup>			

設 計 用 紙 (乙)



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒部	L字釘、3ヶ所止め	22.2	m			
棟部 隅棟	7寸丸	16.2	m			
隅棟止め工事	7寸丸止	4.0	箇所			
隅棟頭頂部	7寸丸4つ又3.5寸勾配用 (特注品)	1.0	箇所			
軒先水切板金工事	GL鋼板0.35mm	22.2	m			
軒先メンド工事	プラスチックメンド	22.2	m			
運搬諸経費		1	式			
竖樋	硬質ポリ塩化ビニル管とい (カラー) 径50	43.2	m			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8) 金属工事						
アルミ笠木	押出成形品パラペット天端用 直線 幅175	78.7	m			
アルミ笠木	押出成形品パラペット天端用コーナー 幅175	11.0	箇所			
天井点検口	アルミ製 内外共アルミ目地枠 450角	13.0	箇所			
同上取付手間	450角	13.0	箇所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 450角	7.0	箇所			
同上取付手間	450角	7.0	箇所			
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内）ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	219.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）450×450mm程度 ボード等切込み共	13.0	箇所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9) 左官工事	材工共					
床						
コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	34.6	m <sup>2</sup>			
モルタル塗り	木ゴテ 一般タイル下地 厚37	8.3	m <sup>2</sup>			
モルタル塗り	外巾木 刷毛引き	78.1	m			
モルタル塗り	木ゴテ 外部タイル下地 厚37	32.1	m <sup>2</sup>			
コンクリート刷毛引き仕上げ	外部スロープ	8.6	m <sup>2</sup>			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	外部スロープ	11.7	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10) タイル・石工事	材工共					
内部床タイル (磁器質)	300角	8.3	m <sup>2</sup>			
テラゾーブロック	30×100	7.0	m			
外部床タイル (磁器質)	300角	23.8	m <sup>2</sup>			
外部床タイル (磁器質)	300角 立上り	8.3	m <sup>2</sup>			
テラゾーブロック	30×150	1.4	m			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11) 木工事	材工共					
床下地張り	ラワン合板 厚12 (2類)	228	m <sup>2</sup>			
巾木	アガチス 厚24 H=75	83.7	m			
見切縁	アガチス 厚12×35	83.7	m			
出入口枠	アガチス 25×45	7.4	m			
窓枠	アガチス 25×160	33.2	m			
内装用耐力面材 3×10×12.5	タカハイパード T同等品	30.0	枚			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(12) 外壁工事	材工共					
外壁						
ラスモルⅡ ノンクラック通気工法		261	m <sup>2</sup>			
ジョリパット塗り仕上げ		261	m <sup>2</sup>			
パラペット部大壁工法パテ処理		88.0	m <sup>2</sup>			
パラペット部ジョリパット仕上げ		88.0	m <sup>2</sup>			
同上胴縁工事	塗り壁下地 内断熱 GR18mm 材工共	349	m <sup>2</sup>			
鋼板製防鼠付通気水切り	出35mm	1	式			
同上 水切り取付		78.1	m			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(13) 金属製建具工事						
AOD-1 W2970×H2090	引分けオートドア 付属金物、取付調整共	1	ヶ所			
AD-1 W900×H2030	勝手口ドア 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AD-2 W780×H2030	勝手口ドア 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AD-3 W780×H2030	手動スライドL 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-1 W2550×H2230	引き違い窓半外付 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AW-2 W1690×H2230	引き違い窓半外付 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-3 W2550×H1330	引き違い窓半外付 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-4 W1690×H1370	引き違い窓半外付 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-5 W780×H970	引き違い窓半外付 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-6 W1235×H1370	縦すべり出し窓 F I X内押縁 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-7 W640×H1370	縦すべり出し窓 右吊り 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AW-8 W640×H1370	縦すべり出し窓 左吊り 網戸、付属金物共	3	ヶ所			
AW-9 W1690×H770	外倒し排煙窓 オペレーター 付属金物共	1	ヶ所			
AW-10 W1690×H370	高所用横すべり出し窓 網戸、付属金物共	4	ヶ所			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-11	高所用横すべり出し窓 W780×H370 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-12	高所用横すべり出し窓 W1690×H570 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AW-13	外倒し排煙窓 オペレーター W1690×H770 付属金物共	5	ヶ所			
AW-14	外倒し排煙窓 オペレーター W780×H770 付属金物共	4	ヶ所			
計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(14) 木製建具工事						
WD-1 0・1・2歳児室	引違い戸（上吊り）おもいやりキッズドア 1916×2033	3	箇所			
WD-2a 0・2歳児室	アウトセット引戸 1720×2030	2	箇所			
WD-2b 1歳児室	アウトセット引戸 1720×2030	1	箇所			
WD-3 調乳室	片引き戸（上吊り） 1454×2023	1	箇所			
WD-4 トイレ（園児用トイレ内）	片引き戸（上吊り） 1644×2023	1	箇所			
WD-5 事務室	アウトセット引戸 1720×2030	1	箇所			
WD-6 トイレ（玄関内）	片引き戸（上吊り） 1644×2023	1	箇所			
WD-7 厨房	片引き戸（上吊り） 1644×2023	1	箇所			
WD-8 ロッカー室（厨房内）	片引き戸（上吊り） 1644×2023	1	箇所			
WD-9 トイレ（厨房内）	片引き戸（上吊り） 1644×2023	1	箇所			
WD-10 0・1・2歳児室	引違い戸4枚建て（上吊り） 3949×2023	2	箇所			
WD-11 1・2歳児収納	引違い戸4枚建て（上吊り） 3253×2023	2	箇所			
WD-12 0歳児収納	引違い戸3枚建て（上吊り） 2432×2023	1	箇所			
WD-13 避難車庫	片開きドア 780×2023	1	箇所			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(15) 内装工事	材工共					
床						
ビニル床シート	マーブル厚さ2.5 熱溶接工法	51.7	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート (床暖房用)	マーブル厚さ2.5 熱溶接工法	159	m <sup>2</sup>			
タイルカーペット	7.0×500×500 パイル素材	17.2	m <sup>2</sup>			
床下断熱材	押出法ポリスチレンフォーム1種 (ア) 50 床断熱クリップ金物共	228	m <sup>2</sup>			
プラ束		139	本			
巾木						
木材 (アガチス)	H75	83.7	m			
ソフト巾木	H75	56.4	m			
壁						
石こうボード張り	厚12.5 継目処理	631	m <sup>2</sup>			
石こうボード張り	厚9.5 継目処理	338	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板張り	セラール3×8 材工共	35.2	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板張り	セラールRエッジ3×8 材工共	116	m <sup>2</sup>			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニールクロス貼り	量産品	377	m <sup>2</sup>			
同上貼り手間		377	m <sup>2</sup>			
断熱材	グラスウール敷込み 厚100mm	263	m <sup>2</sup>			
天井 石こうボード張り	厚9.5 突付け工法	219	m <sup>2</sup>			
ビニールクロス貼り	量産品	211	m <sup>2</sup>			
同上貼り手間		211	m <sup>2</sup>			
断熱材	グラスウール敷込み 厚100mm	230	m <sup>2</sup>			
外部軒天 ケイ酸カルシウム板	厚5	31.3	m <sup>2</sup>			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(16) 塗装工事	材工共					
軒天井ケイカル板 AEP		31.3	m <sup>2</sup>			
内部カウンター 2液形ポリウレタン樹脂ワニス (2-UC)	木部 A種	2.0	m <sup>2</sup>			
見切り 自然系木材保護塗料塗り	WP 木部A種 細幅物：糸巾100程度	83.7	m			
巾木 自然系木材保護塗料塗り	WP 木部A種 細幅物：糸巾100程度	83.7	m			
窓枠 自然系木材保護塗料塗り	WP 木部A種 細幅物：糸巾100程度	7.4	m			
窓枠 自然系木材保護塗料塗り	WP 木部A種 細幅物：糸巾100程度	33.2	m			
ケイカル板面 素地ごしらえ	A種	31.3	m <sup>2</sup>			
木部 素地ごしらえ	木部 A種 細幅物：糸尺100程度	208	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(17) 雑工事						
(家具工事)						
K-1 下駄箱		1	箇所			
K-2 下駄箱		2	箇所			
K-3a ロッカー		1	箇所			
K-3b ロッカー		1	箇所			
K-4 ロッカー		2	箇所			
K-5 棚		1	箇所			
K-6 カウンター		1	箇所			
K-7 ベンチ		1	箇所			
K-8 棚		1	箇所			
K-9 コット入れ		2	箇所			
K-10 コット入れ		1	箇所			
K-11 棚		1	箇所			
K-12 吊戸棚		3	箇所			
K-13 配膳台		1	箇所			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-14 薬品庫		1	箇所			
K-15 タオル掛け		3	箇所			
K-16 流し台		1	箇所			
同上 シンク		1	箇所			
K-17 ロッカー		1	箇所			
WW-1 内部建具		3	箇所			
WW-2 内部建具		6	箇所			
WW-3 内部建具		1	箇所			
現場搬入取付費		1	式			
(カーテン等工事)						
ロールスクリーン AW-6	事務室	1	箇所			
ロールスクリーン AW-7	事務室	2	箇所			
ロールスクリーン AW-8	事務室	3	箇所			
ボックスレール・防炎カーテン等 AW-2	事務室	1	箇所			
ボックスレール・防炎カーテン等 AW-3	事務室	1	箇所			
医務コーナー レール・カーテン等	事務室	1	箇所			
ロールスクリーン AW-5	ホール・廊下	1	箇所			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスレール・防炎カーテン等 AW-1	ホール・廊下	2	箇所			
ボックスレール・防炎カーテン等 AW-4	ホール・廊下	1	箇所			
ロールスクリーン AW-12	0歳児室	2	箇所			
ロールスクリーン AW-10	園児用トイレ	4	箇所			
ロールスクリーン AW-11	園児用トイレ	1	箇所			
現場搬入取付費		1	式			
月間予定ホワイトボード		1	箇所			
掲示用ボード		1	箇所			
ホワイトボード	900×1200	1	箇所			
ホワイトボード	900×1600	3	箇所			
物干ユニット		1	箇所			
室名札		13	箇所			
ピクトサイン		2	箇所			
甲板	ポストフォーム W120	5.4	m			
汚垂石		1.1	m <sup>2</sup>			
キーボックス		1	箇所			

設 計 用 紙 (乙)



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器	A B C 粉末10型 床置型台含む	2	箇所			
ダストボックス		1	箇所			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(18) ピロティ (園庭庇) 工事						
(不燃屋根テント取付工事)						
キャンバス	不燃材 国土交通大臣認定品	1	枚			
工事費		1	式			
副資材費		1	式			
(躯体・アンカー工事)						
アンカーフレーム架台	H200 L4×50、PL4.5	12	台			
アンカーボルト	M20×600 (転造・A B R 400) N4W1	48	セット			
定着板	t 12×60×60	48	枚			
テンプレート	t 2.3 305×305	12	枚			
組立取付費	固定用 C1270含む) 12台	1	式			
(躯体・鉄骨工事)						
t6.0×125×125	S T K R	860	kg			
H148×100×6×9	SN400B	190	kg			
H148×100×6×9	S S 400	1400	kg			
[150×75×6.5×10	S S 400	1200	kg			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H100×50×5×7	S S 400	190	kg			
S R	φ 12 T B 付き 規格品	90	kg			
鋼板		480	kg			
補足材		196	kg			
副資材・ボルト		118	kg			
工場加工費		4724	kg			
消耗品雑材費		4724	kg			
建方費		4724	kg			
揚重費		4724	kg			
型板現寸		4724	kg			
運搬費		4724	kg			
錆止め塗装費	J IS k5627 グレー	150	m <sup>2</sup>			
現場タッチアップ		1	式			
(躯体・付帯工事)						
柱巻	胴縁 C60×30 H2000まで	12	箇所			
飾り板	PL4.5 600×600 R600 穴3-M10 (13kg/枚)	6	枚			
飾り板	PL4.5 600×700 R600 穴3-M10 (15kg/枚)	6	枚			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
飾り板	PL4.5 600×785 R600 穴5-M10 (17kg/枚)	1	枚			
飾り板	PL4.5 600×886 R800 穴5-M10 (22kg/枚)	1	枚			
飾り板	PL4.5 600×1025 R1140 穴7-M10 (25kg/枚)	1	枚			
飾り板	PL4.5 600×1240 R1890 穴7-M10 (29kg/枚)	1	枚			
飾り板	PL4.5 600×1572 R3780 穴9-M10 (36kg/枚)	1	枚			
飾り板	PL4.5 600×1986 R8430 穴9-M10 (45kg/枚)	1	枚			
取付用溶接板	PL4.5	78	枚			
取付費		18	枚			
錆止め塗装費	JIS k5470 グレー 20m <sup>2</sup> 程度	17	枚			
補足材	固定用 Bt・N M10×30	78	組			
土工事		1	式			
コンクリート工事		1	式			
鉄筋工事		1	式			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
4 付帯工事				
(1) 地盤改良工事				
(2) 外構工事				
計				

設 計 用 紙 (甲)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 地盤改良工事						
材料費	一般軟弱土用固化材	39.5	t			
施工費		385	m			
機械損料		1	式			
機械回送費		1	式			
一軸圧縮試験		1	本			
現場管理費	写真管理等	1	式			
諸経費	燃料代・設備費等	1	式			
その他	給水車 残土処理費	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 外構工事						
(構内舗装工事)						
直接仮設	構内舗装	417	m <sup>2</sup>			
鋤取り	積込み共	83.4	m <sup>3</sup>			
残土処分		83.4	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15	417	m <sup>2</sup>			
区画線工事	W150	1	式			
路面標示工	文字 マーク	1	式			
タイヤ止め	車止めブロック	18.0	本			
フェンス工事	H-120cm 材工共	5.0	m			
片引き門扉	キャスター引戸 高さ1300	1.0	箇所			
片開き門扉	W700、H1200	2.0	箇所			
コンクリート縁石(バリカー設置含む)	120×120×600 材工共	20.0	m			
既設フェンス撤去及び処分	H1000	120	m			
フェンス新設	H-100cm 材工共	120	m			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(シンボルツリー)						
落葉広葉樹・高木	株立ち H3.5m、C0.15m、W1.0m	1	本			
樹木植栽	高木 幹周25～40cm未満(機械)	1	本			
客土		1.0	m <sup>3</sup>			
支柱取付け	二脚鳥居(添木なし) 幹周20～39cm	1	本			
コンクリート縁石		6.3	m			
計						