

電気設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込設備		1	式		
計					
電灯設備	電灯コンセント分岐	1	式		
電灯設備	照明器具	1	式		
電灯設備	床暖房設備	1	式		
計					
動力・空調設備	動力・空調 分岐	1	式		
計					
電話・情報設備		1	式		
計					
インターホン設備		1	式		
計					
ITV設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

【種目】1 引込設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル						
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	4	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	27	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	4	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	12	m			
EM-CETケーブル	14mm ² FEP内 (PF・CD)	28	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm ²	35	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	26	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	16	m			
小計						
電線管						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	1	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	2	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	3	m			

【種目】1		引込設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	4	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	8	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	22	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	66	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	56	m			
小計						
ボックス類						
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水 (SUS)	SUS-WP (300x300x300)	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水 (SUS)	SUS-WP (250x250x200)	1	個			
小計						
防火区画 貫通処理等						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	6	か所			
小計						

【種目】 1		引込設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事						
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	1	か所			
小計						
土工事						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	48	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	38	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	10	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	10	m3			
ハンドホール(既製品)	重耐重蓋共 ヒール1000×1000×1450 一 般 部	1	個			
小計						
施工費						
引込計器盤	PL-0 盤	1	面			
電灯分電盤	L-1 盤	1	面			
動力分電盤	P-1 盤	1	面			
弱電盤	T-1 盤	1	面			

【種目】1		電灯設備	電灯コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具						
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×7 ネーム付 -	1	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 1P L 15A ×1 ネーム無 -	3	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 ネーム無 -	6	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	8	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	17	個			
コンセント (露出)	2P15A E極×2(F用) 125V(弱電盤内)	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	21	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	3	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			
壁マルチコンセント	連用形2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形) 2個用プレート共	1	組			
床マルチコンセント	マルチボックス、連用形2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形)	1	組			

【種目】1		電灯設備	電灯コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井コンセント	抜け止め接地リーラーコンセント	1	個			
小計						
電線・ケーブル						
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 地上ころがし	7	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	470	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	221	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	220	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	113	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	75	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	65	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	345	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	103	m			
小計						
電線管						
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	18	m			

【種目】1		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	51	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	206	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 14mm	151	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF二重層)	露出配管 16mm	19	m			
小計						
ボックス類						
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	4	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	67	個			
合成樹脂製プルボックス	防水型(100x100x100)	1	個			
小計						
防火区画貫通処理等						
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	5	か所			
小計						
施工費						
コンセント(防雨形)支柱共	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V Dボール両面(L850 GL+500)	1	式			

【種目】1		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具						
A 照明器具	傾斜天井LEDダウンライト 350形	18	台			
D 照明器具	直付型40形Dスタイル W150 (3200lm)	6	台			
E 照明器具	直付型20形Dスタイル W150 (1600lm)	2	台			
F 照明器具	埋込スクエアベースライト FHP 32形×3灯相当	4	台			
G 照明器具	LEDダウンライト 100形	20	台			
H 照明器具	LEDダウンライト 60形	3	台			
I 照明器具	LED軒下用ダウンライト 防雨型	3	台			
J 照明器具	手元灯 FL20形1灯器具相当	1	台			
K 照明器具	ブラケット 20形直管蛍光灯1灯器具相当	5	台			
L 照明器具	ポーチライト 60形電球1灯器具相当	4	台			
M 照明器具	直付形20形Dスタイル W150 防湿防雨型(1600lm)	4	台			
N 機器	シーリングファン φ1100	3	台			
O 照明器具	LEDダウンライト 550形	9	台			
P 照明器具	LEDミラーライト Hf32x1相当	12	台			

【種目】1		動力・空調設備		動力・空調 分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線・ケーブル						
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	2mm ² - 4C ビット・天井	7	m			
EM-CEケーブル	2mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	126	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
小計						
電線管						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	1	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			

【種目】1		電話・情報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線・ケーブル						
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	21	m			
小計						
電線管						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
小計						
配線器具						
マルチコンセント(壁)	電話1+情報1 マルチコンセント収納	1	か所			
マルチコンセント(床)	電話1+情報2 フリーボックス収納	1	か所			
小計						
ボックス類						
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
小計						
計						

【種目】1		インターホン設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線・ケーブル						
EM-AEケーブル	1.2mm ² -2C ビッド・天井	13	m			
EM-AEケーブル	1.2mm ² -2C FEP内(PF・CD)	7	m			
小計						
電線管						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
小計						
ボックス類						
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
小計						
防火区画貫通処理等						
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所			
小計						
施工費						
インターホン	親子器本体 取付工費	2	組			

【種目】1 I T V設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル						
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FBP内(PF・CD)	66	m			
小計						
電線管						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	57	m			
小計						
ボックス類						
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
小計						
防火区画貫通処理等						
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	3	か所			
小計						
施工費						
防犯カメラ	屋外HD一体型A Iカメラ	4	台			
レコーダー	NWディスクレコーダー(1TB/DVD)	1	台			

【種目】1							テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考							
電線・ケーブル													
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	42	m										
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	10	m										
小計													
電線管													
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m										
小計													
直列ユニット													
直列ユニット(施工費)	中間	1	個										
直列ユニット(施工費)	端末	2	個										
小計													
ボックス類													
防雨入線カバー	樹脂製	1	個										
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個										
小計													

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
床暖房設備	床暖房設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	32	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) ガス管 厚20mm以上	41	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	12	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	13	m			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
制御配線工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EF-1 有圧型換気扇	低騒音型 EWF-35DTA2 350Φ×2200m ³ /h×85Pa×0.15kw FD付SUS製ウェザーカバー	1	台			
ウェザーカバー	SUS製 FD付 防虫網付 W-35SDBM	1	台			
グリスフィルター	片面2枚 2200m ³ /h DC-502HF	1	台			
EF-2 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-15ZX13-X 100Φ×100m ³ /h×40Pa×13.5w	1	台			
EF-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-13ZY13 100Φ×90m ³ /h×80Pa×23.5w	1	台			
EF-4 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-10Z13 100Φ×40m ³ /h×60Pa×7.2w	7	台			
EF-5 パイプファン	インテリアパネル型 V-08PXD8 100Φ×50m ³ /h×5Pa×1.7w	3	台			
バンドキャップ	アルミ製 フード付 指定色 P-13VA3	12	個			
OF-1 ストレートシロココファン	給気タイプ消音型 BFS-210STUA2 250Φ×2200m ³ /h×100Pa×0.535kw	1	台			
ウェザーカバー	SUS製 FD付 防虫網付 QW-30SDCM	1	個			
OG-1 給気グリル	天井付 フィルター付 P-18GHF5	5	台			
バンドキャップ	アルミ製 フード付 指定色 P-18VA3	5	個			
機器据付		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備	換気設備			ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EAダクト						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 150mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 100mm	6	m			
OAダクト						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 300mm	3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 250mm	3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 150mm	14	m			
ダクト用たわみ継手		2	m			
排気フード (SUS304 1.0t)	2.45m×0.8m×0.7mH	1	台			
器具取付ボックス	GW-25 t	2	個			
吹出口	VHS-400×400	2	個			
防火ダンパー	FD-150Φ	3	個			
断熱工事		1	式			
保温工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		衛生器具設備			衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
幼児用大便器 暖房便座	C-P141S DT-520XECH32 CF-7DCK	3	組				
腰掛便器用手すり	YYB10P2S (ぞうさん)	3	組				
幼児用手すりI型	KF-AA910CE40	3	組				
洋風便器 リモコン 洗浄便座 (フタ有)	BC-P110S DQ-PA150CH CW-PA11FLQE-NE CF-AA64	3	組				
幼児用小便器 (自動) キッズグリップ フロアキッズ	U310GY TEA62ADYR T64CP T9R AB545KA	2 2	組 台				
電気温水器6L 混合水栓	EHPS-CA6S7 KM7024GS	1	組				
平付大型手洗器 自動水栓 化粧鏡	L-15G AM-300CV1 KF-4560A	3	組				
手洗カウンター キャビネット 自動水栓	AN-AACCFEAXAAEX LKF-ACCF (0730) EA KF-D3611AS	1	組				
沐浴ユニット 手すり シャワー 金具	MU31	1	組				
手洗器 自動単水 栓 水石けん入れ	L-A74TA2C	1	組				
洗濯機パン 緊急止水付水栓	PF-7464AC TP51 LF-WJ38RHQA	1	組				
掃除口付掃除用流 し	S-207NT1NFRP LF-12ZF (300) -13	1	組				
キッズ洗面セット 2歳児用 800 2人用 レバー水栓	KMV412AGW1 YEC6000N6B A5320LHB-A C×2	1	組				
キッズ洗面セット 2歳児用 800 2人用 自動水栓	KMV412AGW1 YEC6000N6B E1700L×2	1	組				

機械設備		衛生器具設備			衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
キッズ洗面セット 2歳児用 1185 3人用 自動水栓 化粧鏡	KMV413AGW1 YEC6000N6C E1700L×3	3	組				
	KF-5010AG	4	枚				
流し台	M1-120S	1	台				
電気温水器	MHHPNH12V2JG	1	組				
シングルレバー混 合水栓	SL-WL435SY	1	個				
研出流し	750D	1	台				
不凍水栓柱		1					
立型自在水栓	LF-14F-13	3	個				
レバー式自在水栓	LF-12ZF-13-U	4	個				
器具取付		1	式				
計							

機械設備		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	29	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	28	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	22	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	4	m			
水抜栓	一般形 25A 0.6m	3	個			
水抜栓	一般形 20A 0.6m	5	個			
弁柵	機 械 VC-1(550H)	8	組			
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハース形 20A	2	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	2m	2	個			
量水器	貸与品 30mm	1	個			
埋設標識テープ	150幅	79	m			
地中埋設標	鉄 製	18	個			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			

機械設備		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーストラップ	3槽式 SUS製土間埋設パイプ導入型 HGS-N80PD バスケット チェッカープレート	1	基			
グリーストラップ 取付		1	式			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	69	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 1201~1500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501~800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	4	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801~1200	5	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501~800	6	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 1201~1500	1	組			
土工事		1	式			
計						

機械設備		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個			

機械設備		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
液化石油ガス 充てん容器集合 装置 基礎工事	4本立 -	1	組			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 32A	5	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 25A	10	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 20A	1	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	屋内一般 25A	1	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	屋内一般 20A	2	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	3	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
低圧ガスメータ	2号	1	個			
ガスソック	サビソック 32A	1	個			
ガスソック	サビソック 20A	3	個			
ガス栓	9.5φLBヒューズソック	1	個			
強化ガスホース	300mm	3	本			

